


УТВЕРЖДАЮ:
И.О. главного инженера СГМУП «ГЭС»

В.В. Бегичев
2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр'

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ от 15.02.2024 № 6

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Наименование субъекта Российской Федерации

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Покраска блок-контейнеров ДЭС
(наименование стройки)

Контейнеры ДЭС Котельная №5 Инв№40323, Котельная №23 Инв№40724, Котельная №25 Инв№40583
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4/31

Покраска блок-контейнеров ДЭС
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание тех.задание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2024

Сметная стоимость	371,79 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	309,83 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	38,94 тыс.руб
Средства на оплату труда машинистов	42,03 тыс.руб
Нормативные затраты труда рабочих	82,33 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	78,82 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ГЭСН13-06-002-01	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей	м2	192,01	1	192,01					
		Итого прямые затраты									106 592,04
		ФОТ									65 444,62
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					62 172,39
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					28 370,24
		Всего по позиции							1 026,69		197 134,67
2	ФСБЦ-02.3.01.07-0004	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	6144,32	1	6144,32	3,19	1,26	4,02		24 700,17
		Всего по позиции									24 700,17
3	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	192,01	1	192,01					
		Итого прямые затраты									9 172,89
		ФОТ									9 026,39
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					8 575,07
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					3 912,94
		Всего по позиции							112,81		21 660,90
4	ГЭСН13-07-002-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	1,9201	1	1,9201					
		Итого прямые затраты									10 085,80
		ФОТ									4 150,01
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					3 942,51
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					1 799,03
		Всего по позиции							8 242,98		15 827,34
5	ГЭСН13-03-004-28	прим. Окраска металлических огрунтованных поверхностей двухкомпонентной полиуретановой грунт-эмалью	100 м2	1,9201	1	1,9201					
		Итого прямые затраты									47 249,70
		ФОТ									2 353,50
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					2 235,83
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					1 020,24
		Всего по позиции							26 303,72		50 505,77
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									197 800,60
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									38 944,66
		Эксплуатация машин									41 413,82
		Оплата труда машинистов (Отм)									42 029,86
		Материалы									75 412,26
		Строительные работы									309 828,85
		в том числе:									
		оплата труда									38 944,66
		эксплуатация машин и механизмов									41 413,82
		оплата труда машинистов (Отм)									42 029,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									75 412,26
		накладные расходы									76 925,80
		сметная прибыль									35 102,45
		Всего ФОТ (справочно)									80 974,52
		Всего накладные расходы (справочно)									76 925,80
		Всего сметная прибыль (справочно)									35 102,45
		НДС 20%									61 965,77
		ВСЕГО по смете									371 794,62

Составил: Инженер ПО 1 категории

(Е. А. Жернакова)

Проверил: Главный специалист по капитальному ремонту

(Е. Е. Маратканова)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.