12

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ул. Мира, дом 18, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область,628012

Телефон: (3467) 30-03-76
Факс: (3467) 32-98-45
E-mail: ds@admhmao.ru

42-Исх-18940
29.11.2023

Директору
СГ МУП «ГТС»

В.Н. Юркину

На № 10094 от 01.11.2023

Уважаемый Василий Николаевич!

Руководствуясь пунктом 42 Административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного приказом Депжкк и энергетики Югры от 25.01.2017 № 1-нп, направляю в Ваш адрес приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.11.2023 № 42-Пр-62 «О внесении изменений в приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 сентября 2022 года № 469-П «Об утверждении инвестиционной программы Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» в сфере горячего водоснабжения на 2023-2025 годы».

При этом сообщаю, что приказ размещен на официальном сайте Департамента по адресу: https://ds.admhmao.ru в разделе «Деятельность» (подраздел «схемы и инвестиционные программы»).

Приложение: на 29 л. в 1 экз.

Заместитель
директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
008D7E4FBEE1133475F5CDBB72FC321A27
Владелец Фенский Виталий Сергеевич
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

В.С. Фенский

Приложение в 1С

Исполнитель:
Иващенко Максим Сергеевич,
тел: 8 (3467) 32-61-43 доб. 903

СГМУП
«Городские тепловые сети»
Вх. № 15391
«29» 11 2023 20 г.
т. 52-43-23

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 сентября 2022 года № 469-П «Об утверждении инвестиционной программы Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» в сфере горячего водоснабжения на 2023-2025 годы

42-Пр-62
29.11.2023

г. Ханты-Мансийск

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», подпунктом 6.5.3 пункта 6 Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждённого постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2022 №71, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 сентября 2022 года № 469-П «Об утверждении инвестиционной программы Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» в сфере горячего водоснабжения на 2023-2025 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «2023-2025 годы» заменить словами «2023-2026 годы».

1.2. В пункте первом слова «2023-2025 годы» заменить словами «2023-2026 годы».

1.3. Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ разместить в сети «Интернет» на Едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения приказа.

Директор М.И. Каров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C273163006ABD6F1AAD8EE6CBC00822A
Владелец Каров Матвей Игоревич
Действителен [ДатаС 1] с по [ДатаПо 1]

Приложение
к приказу Департамента строительства и жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 29.11.2023 года № 42-Пр-62
«Приложение
к приказу Департамента строительства и жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 30.09.2022 года №469-П

I. Паспорт инвестиционной программы Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа (ИНН)	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" (8602017038)
Местонахождение регулируемой организации	628403, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Маяковского, 15
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2026 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Шелепов С.А., Смирнова Н.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	телефон/факс: 8 (3462) 52-43-11 электронный адрес: gts@surgutgts.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу	Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 18
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Кара М.И.
Дата, номер приказа об утверждении инвестиционной программы	29.11.2023 № 42-Пр-62
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: 8 (3467) 36-01-40 доб. 2006 E-mail: SulimaMN@admhmao.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Березовский А.А.
Дата согласования инвестиционной программы органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов	31.10.2023
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ	телефон: 8 (3467) 36-01-36 E-mail: BerezovskyAA@admhmao.ru
Наименование органа местного самоуправления согласовавшего инвестиционную программу	Администрация г. Сургута
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	628462, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энгельса, 8
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель Главы города Сургута - Агафонов С.А.
Дата согласования инвестиционной программы органом местного самоуправления	28.09.2023
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ	телефон/факс: 8(3462)52-21-75 электронный адрес: gorod@admsurgut.ru
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	приложение 1 к Форме 1-ИП ВС и ВО (Горячее водоснабжение)

II. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" на 2023-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества										Показатель надежности					Показатели энергетической эффективности														
		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)					Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)					Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (ед./км)					Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)					Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)					Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой горячей воды, кВт*ч/ куб. м				
		Фактические значения 2022	Плановые значения				План/ Факт 2022	Плановые значения				План/ Факт 2022	Плановые значения				План/ Факт 2022	Плановые значения				План/ Факт 2022	Плановые значения				План/ Факт 2022	Плановые значения			
			2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	23	24	25	26	27
3.1.1	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А» (инвентарные номера 30439, 30182, 30184) участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2«, ввода в жилой дом по улице Ленинградской, 10А Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5 Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом по проспекту Набережному, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159) участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1 Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев, 14/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до жилых домов по улице Берговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Берговой, 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8	модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542) участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 3058): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 3056): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 3056) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14	Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306) участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до КПД-25 (инвентарный номер 30797): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.16	Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.17	модернизация сооружения: сеть тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.18	Модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648) участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.19	Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20	модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.21	модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.22	модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (распоряжение № 2213 от 06.12.2018): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.23	модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1 (инвентарный номер 31903): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-2) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.24	Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2 (инвентарный номер 31821): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-3) до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 44/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25	Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по улице Университетской, 27 (микрорайон 20А) (распоряжение от 27.11.2020 № 1923) (инвентарный номер 31250): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-6 (УТ-4) до ввода в жилой дом по улице Университетской, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.26	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 30356): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.27	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 30293): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28	Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.29	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 30139, 30150): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1, ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30	Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31	Модернизация внутриплощадочной сети ТВС МГБ-1 (инвентарный номер 31427): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32	модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.33	Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.34	Модернизация сетей тепловодоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 71396): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-1 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,70	166,70	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.35	модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	32,30	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.36	модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1, до жилого дома по улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,90	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.37	модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до УТ-4, УТ-6, УТ-7, жилой дом по улице Крылова, 23 в микрорайоне ПИКС (инвентарный номер 151): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.38	Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв "А" (инвентарный номер 30267): участок сетей горячего водоснабжения от т.Б до УТ-5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.39	Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.40	Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.41	Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 71274): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.42	Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа (инвентарный номер 30658): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по предприятию	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,72/0,56**	**1,72**	**1,72**	**1,61**	**1,61**	**0,698/0,447**	**0,4450**	**0,4440**	**0,4420**	**0,4390**	**0,08/0,155**	**0,080**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**1,755/0,120**	**1,755**	**1,75**	**1,75**	**1,75**	**0,69/0,71**	**0,690**	**0,69**	**0,69**	**0,69**

III. Инвестиционная программа Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятий *	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Период реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							
				Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя реализации мероприятия				Всего	Профинансировано к 2023	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до	после	год начала	год окончания			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																	
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения																	
3.1.1	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А» (инвентарные номера 30439, 30182, 30184): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2», ввода в жилой дом по улице Ленинградской, 10А Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5 Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом по проспекту Набережному, 10	Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения	г Сургут, микрорайон А, улица Ленинградская, улица Кукуевицкого, пр Набережный	протяженность в двухтрубном исчислении	м	514.2	514.2	2023	2023	29709.73	-	29709.73	-	-	-	-	-
	подготовка проектной документации			диаметр	Ду	150-50; 100-80	140; 90; 50										
	приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	строительно-монтажные работы			Физический износ	%	58.3	28.8										
	ввод в эксплуатацию объекта			бухгалтерский износ	%	67.67.65	2;7;2										
3.1.2	Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1	Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения	г Сургут, квартал 28А, улица Мелик-Карамова	протяженность в двухтрубном исчислении	м	127.4	127.4	2023	2023	6006.00	-	6006.00	-	-	-	-	-
	подготовка проектной документации			диаметр	Ду	100-80	90; 75										
	приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	строительно-монтажные работы			Физический износ	%	54.5	20,1										
	ввод в эксплуатацию объекта			бухгалтерский износ	%	43	2										
3.1.3	Модернизация сооружения сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24	Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения	г Сургут, микрорайон 5А, улица Киртбая, 21	протяженность в двухтрубном исчислении	м	161.2	161.2	2023	2023	10366.00	-	10366.00	-	-	-	-	-
	подготовка проектной документации			диаметр	Ду	200-100	160-90										
	приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	строительно-монтажные работы			Физический износ	%	57.1	15.9										
	ввод в эксплуатацию объекта			бухгалтерский износ	%	61	23										
3.1.4	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1 Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1 Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1	Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения	г Сургут, микрорайон 25, проспект Комсомольский, проезд Первопроходцев 14/1	протяженность в двухтрубном исчислении	м	117.67	117.67	2023	2023	8115.00	-	8115.00	-	-	-	-	-
	подготовка проектной документации			диаметр	Ду	200-100	90; 75; 50										
	приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	строительно-монтажные работы			Физический износ	%	57.8	35.3										
	ввод в эксплуатацию объекта			бухгалтерский износ	%	44;47;45	6;4;5										
3.1.5	Модернизация сооружения комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41	Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения	г. Сургут, улица Энергетиков, 41	протяженность в двухтрубном исчислении	м	147.3; 22.85; 4.25	147.3	2023	2023	9155.00	-	9155.00	-	-	-	-	-
	подготовка проектной документации			диаметр	Ду	200-50	160; 140; 90; 75; 50										
	приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	строительно-монтажные работы			Физический износ	%	50.8	36,2										
	ввод в эксплуатацию объекта			бухгалтерский износ	%	59	2										
3.1.6	модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72	Повышение надежности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения	г Сургут, микрорайон 18, улица Береговая, 72	протяженность в двухтрубном исчислении	м	75.7	75.7	2023	2023	2424.00	-	2424.00	-	-	-	-	-
	подготовка проектной документации			диаметр	Ду	65-60	63; 50										
	приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	строительно-монтажные работы			Физический износ	%	36.7	9,2										
	ввод в эксплуатацию объекта			бухгалтерский износ	%	38	34										
3.1.7	Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1	Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 24, набережная Ивана Кайдалова 28/1	протяженность в двухтрубном исчислении	м	117.2	117.2	2023	2023	7270.00	-	7270.00	-	-	-	-	-
	подготовка проектной документации			диаметр	Ду	80-50	75; 50										
	приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	строительно-монтажные работы			Физический износ	%	48	0										
	ввод в эксплуатацию объекта			бухгалтерский износ	%	19	5										
3.1.8	модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17	Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения	г Сургут, микрорайон 10, улица Просвещения, 17	протяженность в двухтрубном исчислении	м	120.9	120.9	2023	2023	6127.14	-	6127.14	-	-	-	-	-
	подготовка проектной документации			диаметр	Ду	50	50										
	приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	строительно-монтажные работы			Физический износ	%	51	47,6										
	ввод в эксплуатацию объекта			бухгалтерский износ	%	60	43										

III. Инвестиционная программа Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятий *	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Период реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							
				Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя реализации мероприятия		год начала	год окончания	Всего	Профинансировано к 2023	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до	после					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.9	Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49	Участок сетей горячего водоснабжения введён в эксплуатацию в 2001г. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. Наличие в охранной зоне сетей ГВС силовых электрокабелей, требует согласования с владельцами инженерных систем. Производство земляных работ в местах пересечения коммуникаций выполняется только вручную. При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство (асфальтированный проезд и стоянка). Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 34, проспект Мира. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом проспект Мира, 49.	протяженность в двухтрубном исчислении	м	109,4	109,4	2024	2024	8139,14	-	-	8139,14	-	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	150-80	140-75										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	59,9	14,6										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	43	2										
3.1.10	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 3058): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1)	Участок сетей горячего водоснабжения введён в эксплуатацию в 1985г. Сети ГВС выработали свой нормативный ресурс. Нарушена теплогидроизоляция, на поверхности трубопроводов наблюдается язвенная коррозия. К указанному участку сетей подключена (МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова". При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство (пешеходные дорожки, асфальтированный проезд и стоянка). Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайонЦентральный, улица Ленина. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1).	протяженность в двухтрубном исчислении	м	10,5	10,5	2024	2024	827,96	-	-	827,96	-	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	150-100	140-90										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	56,3	41,6										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	63	29										
3.1.11	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 3056): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию в 1998г. Нарушена теплогидроизоляция, на поверхности трубопроводов наблюдается язвенная коррозия. Устранение функциональных отказов затруднено необходимостью перекрытия внутриквартального въезда со стороны ул.Майская, что требует дополнительных согласований. При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство (пешеходные дорожки, асфальтированный проезд, зеленая зона). Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайонЦентральный, улица Ленина. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом проспект Ленина, 29.	протяженность в двухтрубном исчислении	м	27,9	27,9	2024	2024	1970,99	-	-	1970,99	-	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	150-80	140-75										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	58,8	34,2										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	66	7										
3.1.12	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 3056) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка).	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию в 1998г. Нарушена теплогидроизоляция, на поверхности трубопроводов наблюдается язвенная коррозия. Устранение функциональных отказов затруднено необходимостью перекрытия внутриквартального въезда со стороны ул.Майская, что требует дополнительных согласований. При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство (пешеходные дорожки, асфальтированный проезд, зеленая зона). Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайонЦентральный, улица Ленина. Участок сетей горячего водоснабжения от жилой дом проспект Ленина, 29 (арка).	протяженность в двухтрубном исчислении	м	20	20	2024	2024	2391,02	-	-	2391,02	-	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	150-80	140-75										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	58,8	34,2										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	66	7										
3.1.13	Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12.	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию 2003г. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. Производство земляных работ в местах пересечения коммуникаций выполняется только вручную. При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство (зеленая зона, пешеходные дорожки, асфальтированный проезд и стоянка). Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 5А, улицаФ.Показаньева. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом улица Ф. Показаньева, 12.	протяженность в двухтрубном исчислении	м	147	147	2025	2025	7966,32	-	-	-	7966,32	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	100-80	90-75										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	41	26,4										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	20	7										

III. Инвестиционная программа Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 годы

№ п/п	Наименование мероприятий *	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Период реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							
				Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя реализации мероприятия				Всего	Профинансировано к 2023	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до	после	год начала	год окончания			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.14	Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок»	Капитальный ремонт участка сетей горячего водоснабжения выполнен в 2001г. Сети ГВС проходят по территории д/с "Филиппок". Работа землеройной техникой во время устранения функциональных отказов на территории д/с требует дополнительных согласований с руководством образовательного учреждения и существенно увеличивает перерыв в предоставлении энергоносителя потребителям. И. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 13А, улицаОстровского. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок".	протяженность в двухтрубном исчислении	м	71,9	71,9	2024	2024	3081,28	-	-	3081,28	-	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	80-50	75-50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	55	0										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	67	3										
3.1.15	Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до КПД-25 (инвентарный номер 30797): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/2.	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию 2004г. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. Данный участок является тупиковым, что влечёт за собой дополнительные затраты на выполнение мероприятий по предотвращению размораживания внутренних систем теплоснабжения потребителей при устранении функциональных отказов при отрицательных температурах наружного воздуха.При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство (зелёная зона, пешеходные дорожки, асфальтированный проезд). Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 5А, улица И.Киртбая. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в жилой дом улица И. Киртбая, 5/2.	протяженность в двухтрубном исчислении	м	112	112	2026	2026	5407,24	-	-	-	-	5407,24	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	80-65	75-63										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	47	23,5										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	46	17										
3.1.16	Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1	Участок сетей горячего водоснабжения введён в эксплуатацию 2005г. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство (зеленая зона, пешеходные дорожки, асфальтированный проезд). Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 5А, улицаИ.Киртбая. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом улица И. Киртбая, 5/1	протяженность в двухтрубном исчислении	м	26	26	2023	2023	716,95	-	716,95	-	-	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	65-50	63-50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	36,7	15,2										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	20	10										
3.1.17	модернизация сооружения: сеть тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3)	Участок сетей горячего водоснабжения введён в эксплуатацию 2003г. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. Наличие в охранной зоне сетей ГВС силовых электрокабелей, телекоммуникаций требует согласования с владельцами инженерных систем. Производство земляных работ в местах пересечения коммуникаций выполняется только вручную. При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство (зелёная зона, пешеходные дорожки, асфальтированный проезд) Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 5А, улицаФ.Показаньева. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье жилой дом улица Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3).	протяженность в двухтрубном исчислении	м	78,1	78,1	2025	2025	4753,50	-	-	-	4753,50	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	100-80	90-75										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	47,5	25,5										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	55	11										
3.1.18	Модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит).	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию 2003г. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. Наличие в охранной зоне сетей ГВС силовых электрокабелей, телекоммуникаций требует согласования с владельцами инженерных систем. Производство земляных работ в местах пересечения коммуникаций выполняется только вручную. При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство (зеленая зона, пешеходные дорожки, асфальтированный проезд). Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 5А, улицаФ.Показаньева. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилой дом улица Ф. Показаньева, 10 (транзит).	протяженность в двухтрубном исчислении	м	18,8	18,8	2024	2024	768,43	-	-	768,43	-	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	80-65	75-63										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	44	0										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	34	5										

III. Инвестиционная программа Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятий *	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Период реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							
				Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя реализации мероприятия				Всего	Профинансировано к 2023	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до	после	год начала	год окончания			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.19	Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724) участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул Майская, 6/2	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию в 1997г Сети ГВС выработали свой нормативный ресурс Нарушена теплогидроизоляция, на поверхности трубопроводов наблюдается язвенная коррозия Производство земляных работ при устранении функциональных отказов возможно только с территории МБОУ гимназия №2, что требует дополнительных согласований с руководством учебного заведения При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство (пешеходные дорожки, зелёная зона) Цель модернизации сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г Сургут, микрорайон 7, улицаМайская Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом улица Майская, 6/2.	протяженность в двухтрубном исчислении	м	16,5	16,5	2025	2025	669,32	-	-	-	669,32	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	80-50	75-50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	62,5	28,5										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	41	2										
3.1.20	Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1	Капитальный ремонт участка сетей горячего водоснабжения выполнен в 1996г Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями Наличие в охранной зоне сетей ГВС сторонних коммуникаций требует согласования с владельцами инженерных систем, производство земляных работ в местах пересечения коммуникаций выполняется только вручную При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство (зелёная зона, пешеходные дорожки, асфальтированный проезд) Цель модернизации сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г Сургут, микрорайон 7, проспект Ленина Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом проспект Ленина, 39/1.	протяженность в двухтрубном исчислении	м	39,1	39,1	2024	2024	1240,81	-	-	1240,81	-	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	65-50	63-50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	62,3	33,9										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	67	3										
3.1.21	Модернизация сооружения внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяжен- ностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581) участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4)	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию в 2001г Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями Устранение функциональных отказов затруднено необходимостью перекрытия оживлённых внутриквартальных проездов к жилым домам При выполнении работ нарушается благоустройство (зелёная зона, пешеходные дорожки, асфальтированный проезд, декоративные ограждения) Цель модернизации сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г Сургут, микрорайон 20А, улица 30 лет Победы Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4)	протяженность в двухтрубном исчислении	м	366,7	366,7	2025	2025	20508,61	-	-	-	20508,61	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	100-80	90-75										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	55	0										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	55	38										
3.1.22	Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (распоряжение № 2213 от 06.12.2018): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7)	Участок сетей горячего водоснабжения введён в эксплуатацию в 2001г Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями Устранение функциональных отказов затруднено необходимостью перекрытия оживлённых внутриквартальных проездов к жилым домам При выполнении работ нарушается благоустройство (зелёная зона, пешеходные дорожки, асфальтированный проезд, декоративные ограждения) Цель модернизации сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 20А, улицаУниверситетская Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7)	протяженность в двухтрубном исчислении	м	27	27	2025	2025	1661,95	-	-	-	1661,95	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	80-50	75-50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	55	0										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	0	0										
3.1.23	Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1 (инвентарный номер 31903): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-2) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию в 2001г Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями Трасса сети проходит в зелёной зоне с многочисленными насаждениями, что затрудняет производство земляных работ при устранении функциональных отказов Цель модернизации сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 20А, улица30 лет Победы Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-2) до ввода в жилой дом улица 30 лет Победы, 44/1	протяженность в двухтрубном исчислении	м	39	39	2025	2025	1783,97	-	-	-	1783,97	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	80-65	75-63										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	55	0										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	20	14										
3.1.24	Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2 (инвентарный номер 31821): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-3) до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 44/2	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию в 2001г Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями Трасса сети проходит в зелёной зоне с многочисленными насаждениями, что затрудняет производство земляных работ при устранении функциональных отказов Цель модернизации сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 20А, улица30 лет Победы Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-3) до ввода в жилой дом улица 30 лет Победы, 44/2	протяженность в двухтрубном исчислении	м	19	19	2025	2025	784,54	-	-	-	784,54	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	80-65	75-63										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	55	0										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	24	7										

III. Инвестиционная программа Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятий *	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Период реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							
				Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя реализации мероприятия				Всего	Профинансировано к 2023	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до	после	год начала	год окончания			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.25	Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по улице Университетской, 27 (микрорайон 20А) (распоряжение от 27.11.2020 № 1923) (инвентарный номер 31250): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-6 (УТ-4) до ввода в жилой дом по улице Университетской, 27	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию в 2001г. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. Трасса сети проходит в зелёной зоне с многочисленными насаждениями, что затрудняет производство земляных работ при устранении функциональных отказов. Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 20А, улицаУниверситетская. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-6 (УТ-4) до ввода в жилой дом улица Университетская, 27	протяженность в двухтрубном исчислении	м	42	42	2025	2025	2217,00	-	-	-	2217,00	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	50	50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	55	0										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	0	0										
3.1.26	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 30356): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит)	Капитальный ремонт участка сетей горячего водоснабжения выполнен в 2000г. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. Трасса сети проходит по территории д/с "Одуванчик". При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство д/с, и придомовой территории (асфальтированное покрытие д/с, МАФ, ограждения, зеленая зона, пешеходные дорожки). Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон А, улица Г.Кукуевицкого. Участок сетей горячего водоснабжения от жилой дом улица Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. улица Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит).	протяженность в двухтрубном исчислении	м	28,6	28,6	2025	2025	1153,36	-	-	-	1153,36	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	50	50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	55	0										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	68	10										
3.1.27	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 30293): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3	Капитальный ремонт участка сетей горячего водоснабжения выполнен в 1997г. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство территории (асфальтированное покрытие внутриквартальных проездов, зеленая зона, пешеходные дорожки). Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 8, улицаМайская. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом Майская, 3.	протяженность в двухтрубном исчислении	м	34,3	34,3	2025	2025	2697,73	-	-	-	-	2697,73	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	150-80	140-75										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	49,2	45,6										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	55	47										
3.1.28	Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36	Капитальный ремонт участка сетей горячего водоснабжения выполнен в 1998г. Оперативное устранение функциональных отказов затруднено наличием в охранной зоне сетей ГВС силовых электрокабелей, что требует согласований и производство земляных работ только вручную в местах пересечения со сторонними коммуникациями. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 27, пр.Комсомольский. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д проспект Комсомольский, 36	протяженность в двухтрубном исчислении	м	12,5	12,5	2025	2025	647,52	-	-	-	647,52	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	50	50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	60,7	38										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	48	21										
3.1.29	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 30139, 30150): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1, ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38	Капитальный ремонт участка сетей горячего водоснабжения выполнен в 1998г. Оперативное устранение функциональных отказов затруднено наличием в охранной зоне сетей ГВС силовых электрокабелей, что требует согласований и производство земляных работ только вручную в местах пересечения со сторонними коммуникациями. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 27, пр.Комсомольский. Участок сетей горячего водоснабжения 1 от ТК60-1, ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; 2 от ТК60-3 до ввода в ж/д проспект Комсомольский, 38	протяженность в двухтрубном исчислении	м	204	204	2025	2025	12842,42	-	-	-	12842,42	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	100-50	90-50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	53,3	14,4										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	59	22										

III. Инвестиционная программа Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятий *	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Период реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							
				Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя реализации мероприятия				Всего	Профинансировано к 2023	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до	после	год начала	год окончания			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.30	Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12	Участок сетей горячего водоснабжения введён в эксплуатацию в 2000г. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. В охранной зоне сетей ГВС расположена территория МБОУ СОШ №25. При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство (ограждение школы, декаративные ограждения, пешеходные дорожки, асфальтированное покрытия проездов, стоянки автомобилей) Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 7А, улицаДекабристов. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 12	протяженность в двухтрубном исчислении	м	51.8	51.8	2026	2026	4385.66	-	-	-	-	4385.66	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	150-80	140-75										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	54.5	47.9										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	42	11										
3.1.31	Модернизация сооружения: внутриплощадочные сети ТВС МГБ-1 (инвентарный номер 31427): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику	Капитальный ремонт участка сетей горячего водоснабжения выполнен в 2006г. Сети ГВС проходят по территории БУ «Сургутская городская клиническая больница», которая относится к первой категории по надежности тепловодоснабжения. Высокий уровень грунтовых вод, частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. Работа землеройной техникой во время устранения функциональных отказов требует дополнительных согласований с руководством медицинского учреждения и существенно увеличивает перерыв в предоставлении энергоносителя потребителям. Цель модернизации:	г.Сургут, микрорайон 5, улицаГубкина. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику.	протяженность в двухтрубном исчислении	м	161,2	161,2	2025	2025	6438,92	-	-	-	6438,92	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	80-50	75-50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	28.6	15.9										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	53	37										
3.1.32	Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1	Капитальный ремонт участка сетей горячего водоснабжения выполнен в 1997г. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство внутриквартального проезда, придомовой территории (асфальтированное покрытие, зелёная зона, пешеходные дорожки). Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон А, улицаДзержинского. Участок сетей горячего водоснабжения от жилой дом улица Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом улица Дзержинского, 6/1	протяженность в двухтрубном исчислении	м	19	19	2025	2025	1066,76	-	-	-	1066,76	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	80-50	75-50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	61,2	43,3										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	66	3										
3.1.33	Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10	Капитальный ремонт участка сетей горячего водоснабжения выполнен в 1996г. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. При устранении функциональных отказов нарушается благоустройство (асфальтированное покрытие внутриквартальных проездов, стоянки автомобилей, зеленая зона, пешеходные дорожки). Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон ПИКС, улицаКрылова. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10.	протяженность в двухтрубном исчислении	м	65,7	65,7	2026	2026	4690,60	-	-	-	-	4690,60	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	150-100	140-90										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	52,7	30										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	65	1										
3.1.34	Модернизация сетей тепловодоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 71396): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-1 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию в 1996г. Сети выработали свой нормативный ресурс. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 33, улица Быстринская. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-1 до ввода в жилой дом улица Быстринская, 24/2.	протяженность в двухтрубном исчислении	м	6	6	2025	2025	210,16	-	-	-	210,16	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	50	50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	62,5	28,5										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	60	50										
3.1.35	Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию в 1996г. Оперативное устранение функциональных отказов затруднено наличием в охранной зоне сетей ГВС силовых электрокабелей, что требует согласований и производство земляных работ только вручную в местах пересечения со сторонними коммуникациями. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. При производстве земляных работ нарушается благоустройство (зеленая зона, проезды, пешеходные дорожки, стоянка автотранспорта) Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 33, улицаБыстринская. Участок сетей горячего водоснабжения 1 от ТК-50-2 до ввода в жилой дом улица Быстринская, 24/1; 2 от ТК50-2 до ТК50-5- жилой дом Быстринская, 24/1	протяженность в двухтрубном исчислении	м	31	31	2025	2025	1295,26	-	-	-	1295,26	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	50	50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	64,3	19										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	63	23										

III. Инвестиционная программа Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятий *	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Период реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							
				Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя реализации мероприятия				Всего	Профинансировано к 2023	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до	после	год начала	год окончания			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.36	Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1, до жилого дома по улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330) участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22	Участок сетей горячего водоснабжения введён в эксплуатацию в 1996г. Сети выработали свой нормативный ресурс. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон 33, улицаБыстринская. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом улица Быстринская, 22	протяженность в двухтрубном исчислении	м	4,1	4,1	2025	2025	229,63	-	-	-	229,63	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	100-80	90-75										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	59,8	42,8										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	59	59										
3.1.37	Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до УТ-4, УТ-6, УТ-7, жилой дом по улице Крылова, 23 в микрорайоне ПИКС (инвентарный номер 151) участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7	Капитальный ремонт участка сетей горячего водоснабжения выполнен в 1998г. Оперативное устранение функциональных отказов затруднено наличием в охранной зоне сетей ГВС силовых электрокабелей, что требует согласований и производство земляных работ только вручную в местах пересечения со сторонними коммуникациями. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. При производстве земляных работ нарушается благоустройство (зеленая зона, проезды, пешеходные дорожки, стоянка автотранспорта). Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, микрорайон ПИКС, улицаКрылова. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7	протяженность в двухтрубном исчислении	м	112,8	112,8	2026	2026	6685,39	-	-	-	-	6685,39	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	125-80	110-75										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	60,6	33,4										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	75	2										
3.1.38	Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А" (инвентарный номер 30267): участок сетей горячего водоснабжения от т Б до УТ-5	Ремонт участк сетей горячего водоснабжения выполнен в 1995г. Сети ГВС проходят вблизи детской площадки и выполнены в надземном канальном исполнении. астичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, кв. "А", улица Г.Кукуевицкого. Участок сетей горячего водоснабжения от т Б до УТ-5	протяженность в двухтрубном исчислении	м	41	41	2026	2026	3411,44	-	-	-	-	3411,44	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	200-150	160-140										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	43,6	38,6										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	67	2										
3.1.39	Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594) участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию в 1996г. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. Оперативное устранение функциональных отказов затруднено наличием в охранной зоне тепловых сетей силовых электрокабелей, телекоммуникаций, что требует многочисленных согласований и производство земляных работ только вручную в местах пересечения со сторонними коммуникациями. Цель модернизации сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, мкр. 33, ул. Быстринская	протяженность в двухтрубном исчислении	м	147	147	2024	2024	10480,01	-	-	10480,01	-	-	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	150-100	140-90										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	63	0										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	46	2										
3.1.40	Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644) участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию в 1996г. Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями. Оперативное устранение функциональных отказов затруднено наличием в охранной зоне тепловых сетей силовых электрокабелей, телекоммуникаций, что требует многочисленных согласований и производство земляных работ только вручную в местах пересечения со сторонними коммуникациями. Цель модернизации: сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, мкр. 20А, ул.30 лет Победы. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2	протяженность в двухтрубном исчислении	м	94,7	94,7	2026	2026	4489,00	-	-	-	-	4489,00	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	80-50	75-50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	55	0										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	58	9										

III. Инвестиционная программа Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятий *	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Период реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							
				Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя реализации мероприятия				Всего	Профинансировано к 2023	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до	после	год начала	год окончания			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.41	Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 71274) участок сетей горячего водоснабжениия от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию в 1996г Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями Оперативное устранение функциональных отказов затруднено наличием в охранной зоне тепловых сетей силовых электрокабелей, телекоммуникаций, что требует многочисленных согласований и производство земляных работ только вручную в местах пересечения со сторонними коммуникациями Цель модернизации сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г.Сургут, мкр 15А, ул Островского, ул Пушкина	протяженность в двухтрубном исчислении	м	49,7	49,7	2026	2026	2672,00	-	-	-	-	2672,00	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	65-50	63-50										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	62,5	28,5										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	65	3										
3.1.42	Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа (инвентарный номер 30658): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1	Участок сетей горячего водоснабжения введен в эксплуатацию в 1996г Частичное отсутствие и/или повреждение теплоизоляционного покрытия, полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов, коррозия наблюдается по всей наружной поверхности трубопровода, местами с язвенными включениями Оперативное устранение функциональных отказов затруднено наличием в охранной зоне тепловых сетей силовых электрокабелей, телекоммуникаций, что требует многочисленных согласований и производство земляных работ только вручную в местах пересечения со сторонними коммуникациями Цель модернизации сохранения нормативных показателей надежности системы горячего водоснабжения	г Сургут, мкр 20А, ул. 30 лет Победы Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж д ул 30 лет Победы, 41/1.	протяженность в двухтрубном исчислении	м	80,5	80,5	2026	2026	4528,99	-	-	-	-	4528,99	-	-
	Подготовка (корректировка) проектной документации			диаметр	Ду	80-65	75-63										
	Приобретение материалов и оборудования			изоляция	материал	ППУ	ППУ										
	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы			Физический износ	%	55	0										
	Ввод в эксплуатацию			бухгалтерский износ	%	56	14										
Всего по группе 3										**211 986,75**	**-**	**79889,82**	**28899,64**	**64229,24**	**38968,05**	**-**	**-**
ИТОГО по программе										**211 986,75**	**-**	**79889,82**	**28899,64**	**64229,24**	**38968,05**	**-**	**-**

IV. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения			
			2022	2023	в т.ч. по годам реализации		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения							
1	Износ объектов системы горячего водоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	% всего	60,41	62,49	62,69	62,89	63,09
		% сетей	35,61	37,47	37,67	37,87	38,07
		% оборудования	69,09	71,28	71,48	71,68	71,88
2	Объем подключаемой нагрузки (мощности) абонентов	куб.м./сут.	13,01	24,97	158,89	2,94	0,00

V. Финансовый план Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)				
		Всего	по годам реализации инвестпрограммы			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	5	6
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения						
1	**Собственные средства**	176 655,63	66 574,85	24 083,03	53 524,37	32 473,38
1.1	амортизационные отчисления	176 655,63	66 574,85	24 083,03	53 524,37	32 473,38
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-	-
1.3	экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, экономия расходов (в том числе связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта)	-	-	-	-	-
1.4	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-
1.6	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-
2	**Привлеченные средства**	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
3	**Бюджетное финансирование**	-	-	-	-	-
3.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
3.2	бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
3.3	местный бюджет	-	-	-	-	-
4	**Прочие источники финансирования**	-	-	-	-	-
ИТОГО по горячему водоснабжению		176 655,63	66 574,85	24 083,03	53 524,37	32 473,38

VI.Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 гг.

Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А» (инвентарные номера 30439, 30182, 30184): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2», ввода в жилой дом по улице Ленинградской, 10А. Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом по проспекту Набережному, 10

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.1	**Предпроектный и проектный этап**	**2023**	**2023**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2023	Март 2023		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2023	Март 2023		
2	**Организационный этап**	**2023**	**2023**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2023	Апрель 2023		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2023	Май 2023		
3	**Основной этап**	**2023**	**2023**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2023	Июнь 2023		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2023	Сентябрь 2023		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2023**	**2023**		
4.1	Ввод в эклуатацию объекта	Сентябрь 2023	Сентябрь 2023		

Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.2	**Предпроектный и проектный этап**	**2023**	**2023**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2023	Март 2023		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2023	Март 2023		
2	**Организационный этап**	**2023**	**2023**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2023	Апрель 2023		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2023	Май 2023		
3	**Основной этап**	**2023**	**2023**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2023	Июнь 2023		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2023	Сентябрь 2023		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2023**	**2023**		
4.1	Ввод в эклуатацию объекта	Сентябрь 2023	Сентябрь 2023		

Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ суш., ТК-23, ТК-24

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.3	**Предпроектный и проектный этап**	**2023**	**2023**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2023	Март 2023		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2023	Март 2023		
2	**Основной этап**	**2023**	**2023**		
2.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2023	Июнь 2023		
2.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2023	Сентябрь 2023		
3	**Ввод в эксплуатацию**	**2023**	**2023**		
3.1	Ввод в эклуатацию объекта	Сентябрь 2023	Сентябрь 2023		

VI.Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 гг.

Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1.
Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.4	**Предпроектный и проектный этап**	**2023**	**2023**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2023	Март 2023		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2023	Март 2023		
2	**Организационный этап**	**2023**	**2023**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2023	Апрель 2023		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2023	Май 2023		
3	**Основной этап**	**2023**	**2023**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2023	Июнь 2023		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2023	Сентябрь 2023		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2023**	**2023**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2023	Сентябрь 2023		

Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.5	**Предпроектный и проектный этап**	**2023**	**2023**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2023	Март 2023		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2023	Март 2023		
2	**Организационный этап**	**2023**	**2023**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2023	Апрель 2023		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2023	Май 2023		
3	**Основной этап**	**2023**	**2023**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2023	Июнь 2023		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2023	Сентябрь 2023		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2023**	**2023**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2023	Сентябрь 2023		

модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.6	**Предпроектный и проектный этап**	**2023**	**2023**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2023	Март 2023		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2023	Март 2023		
2	**Основной этап**	**2023**	**2023**		
2.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2023	Июнь 2023		
2.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2023	Сентябрь 2023		
3	**Ввод в эксплуатацию**	**2023**	**2023**		
3.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2023	Сентябрь 2023		

VI.Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 гг.

Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.7	**Предпроектный и проектный этап**	**2023**	**2023**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2023	Март 2023		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2023	Март 2023		
2	**Организационный этап**	**2023**	**2023**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2023	Апрель 2023		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2023	Май 2023		
3	**Основной этап**	**2023**	**2023**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2023	Июнь 2023		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2023	Сентябрь 2023		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2023**	**2023**		
4.1	Ввод в эклуатацию объекта	Сентябрь 2023	Сентябрь 2023		

модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.8	**Предпроектный и проектный этап**	**2023**	**2023**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2023	Март 2023		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2023	Март 2023		
2	**Организационный этап**	**2023**	**2023**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2023	Апрель 2023		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2023	Май 2023		
3	**Основной этап**	**2023**	**2023**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2023	Июнь 2023		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2023	Сентябрь 2023		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2023**	**2023**		
4.1	Ввод в эклуатацию объекта	Сентябрь 2023	Сентябрь 2023		

Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.9	**Предпроектный и проектный этап**	**2024**	**2024**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2024	Март 2024		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2024	Март 2024		
2	**Организационный этап**	**2024**	**2024**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2024	Апрель 2024		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2024	Май 2024		
3	**Основной этап**	**2024**	**2024**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2024	Июнь 2024		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2024	Сентябрь 2024		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2024**	**2024**		
4.1	Ввод в эклуатацию объекта	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024		

VI.Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 гг.

Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 3058): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1).

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.10	**Предпроектный и проектный этап**	**2024**	**2024**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2024	Март 2024		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2024	Март 2024		
2	**Организационный этап**	**2024**	**2024**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2024	Апрель 2024		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2024	Май 2024		
3	**Основной этап**	**2024**	**2024**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2024	Июнь 2024		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2024	Сентябрь 2024		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2024**	**2024**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024		

Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 3056): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29.

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.11	**Предпроектный и проектный этап**	**2024**	**2024**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2024	Март 2024		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2024	Март 2024		
2	**Организационный этап**	**2024**	**2024**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2024	Апрель 2024		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2024	Май 2024		
3	**Основной этап**	**2024**	**2024**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2024	Июнь 2024		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2024	Сентябрь 2024		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2024**	**2024**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024		

Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 3056) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка).

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.12	**Предпроектный и проектный этап**	**2024**	**2024**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2024	Март 2024		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2024	Март 2024		
2	**Организационный этап**	**2024**	**2024**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2024	Апрель 2024		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2024	Май 2024		
3	**Основной этап**	**2024**	**2024**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2024	Июнь 2024		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2024	Сентябрь 2024		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2024**	**2024**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024		

VI.Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 гг.

Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.13	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эклуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок»

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.14	**Предпроектный и проектный этап**	**2024**	**2024**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2024	Март 2024		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2024	Март 2024		
2	**Организационный этап**	**2024**	**2024**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2024	Апрель 2024		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2024	Май 2024		
3	**Основной этап**	**2024**	**2024**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2024	Июнь 2024		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2024	Сентябрь 2024		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2024**	**2024**		
4.1	Ввод в эклуатацию объекта	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024		

Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до КПД-25 (инвентарный номер 30797): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/2.

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.15	**Предпроектный и проектный этап**	**2026**	**2026**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2026	Март 2026		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2026	Март 2026		
2	**Организационный этап**	**2026**	**2026**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2026	Апрель 2026		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2026	Май 2026		
3	**Основной этап**	**2026**	**2026**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2026	Июнь 2026		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2026	Сентябрь 2026		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2026**	**2026**		
4.1	Ввод в эклуатацию объекта	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026		

VI.Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 гг.

Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.16	**Предпроектный и проектный этап**	**2023**	**2023**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2023	Март 2023		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2023	Март 2023		
2	**Основной этап**	**2023**	**2023**		
2.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2023	Июнь 2023		
2.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2023	Сентябрь 2023		
3	**Ввод в эксплуатацию**	**2023**	**2023**		
3.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2023	Сентябрь 2023		

Модернизация сооружения: сеть тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3)

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.17	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

Модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит).

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.18	**Предпроектный и проектный этап**	**2024**	**2024**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2024	Март 2024		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2024	Март 2024		
2	**Организационный этап**	**2024**	**2024**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2024	Апрель 2024		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2024	Май 2024		
3	**Основной этап**	**2024**	**2024**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2024	Июнь 2024		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2024	Сентябрь 2024		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2024**	**2024**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024		

VI.Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 гг.

Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.19	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.20	**Предпроектный и проектный этап**	**2024**	**2024**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2024	Март 2024		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2024	Март 2024		
2	**Организационный этап**	**2024**	**2024**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2024	Апрель 2024		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2024	Май 2024		
3	**Основной этап**	**2024**	**2024**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2024	Июнь 2024		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2024	Сентябрь 2024		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2024**	**2024**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024		

Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4)

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.21	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

VI.Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 гг.

Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (распоряжение № 2213 от 06.12.2018): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7)

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.22	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1 (инвентарный номер 31903): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-2) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.23	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2 (инвентарный номер 31821): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-3) до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 44/2.

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.24	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

VI.Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 гг.

Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по улице Университетской, 27 (микрорайон 20А) (распоряжение от 27.11.2020 № 1923) (инвентарный номер 31250): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-6 (УТ-4) до ввода в жилой дом по улице Университетской, 27

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.25	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-11
микрорайон «А» (инвентарный номер 30356): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит)

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.26	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-70
в микрорайоне 8 (инвентарный номер 30293): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.27	**Предпроектный и проектный этап**	**2026**	**2026**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2026	Март 2026		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2026	Март 2026		
2	**Организационный этап**	**2026**	**2026**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2026	Апрель 2026		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2026	Май 2026		
3	**Основной этап**	**2026**	**2026**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2026	Июнь 2026		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2026	Сентябрь 2026		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2026**	**2026**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026		

VI.Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 гг.

Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.28	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 30139, 30150): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1, ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.29	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.30	**Предпроектный и проектный этап**	**2026**	**2026**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2026	Март 2026		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2026	Март 2026		
2	**Организационный этап**	**2026**	**2026**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2026	Апрель 2026		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2026	Май 2026		
3	**Основной этап**	**2026**	**2026**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2026	Июнь 2026		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2026	Сентябрь 2026		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2026**	**2026**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026		

VI.Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 гг.

Модернизация внутриплощадочной сети ТВС МГБ-1
(инвентарный номер 31427): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.31	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома
по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.32	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10.

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.33	**Предпроектный и проектный этап**	**2026**	**2026**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2026	Март 2026		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2026	Март 2026		
2	**Организационный этап**	**2026**	**2026**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2026	Апрель 2026		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2026	Май 2026		
3	**Основной этап**	**2026**	**2026**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2026	Июнь 2026		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2026	Сентябрь 2026		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2026**	**2026**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026		

VI.Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 гг.

Модернизация сетей тепловодоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 71396): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-1 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.34	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.35	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1, до жилого дома по улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.36	**Предпроектный и проектный этап**	**2025**	**2025**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2025	Март 2025		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2025	Март 2025		
2	**Организационный этап**	**2025**	**2025**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2025	Апрель 2025		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2025	Май 2025		
3	**Основной этап**	**2025**	**2025**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2025	Июнь 2025		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2025	Сентябрь 2025		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2025**	**2025**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025		

VI.Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 гг.

Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до УТ-4, УТ-6, УТ-7, жилой дом по улице Крылова, 23 в микрорайоне ПИКС (инвентарный номер 151): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.37	**Предпроектный и проектный этап**	**2026**	**2026**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2026	Март 2026		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2026	Март 2026		
2	**Организационный этап**	**2026**	**2026**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2026	Апрель 2026		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2026	Май 2026		
3	**Основной этап**	**2026**	**2026**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2026	Июнь 2026		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2026	Сентябрь 2026		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2026**	**2026**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026		

Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А" (инвентарный номер 30267): участок сетей горячего водоснабжения от т.Б до УТ-5.

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.38	**Предпроектный и проектный этап**	**2026**	**2026**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2026	Март 2026		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2026	Март 2026		
2	**Организационный этап**	**2026**	**2026**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2026	Апрель 2026		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2026	Май 2026		
3	**Основной этап**	**2026**	**2026**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2026	Июнь 2026		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2026	Сентябрь 2026		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2026**	**2026**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026		

Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4.

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.39	**Предпроектный и проектный этап**	**2024**	**2024**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2024	Март 2024		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2024	Март 2024		
2	**Организационный этап**	**2024**	**2024**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2024	Апрель 2024		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2024	Май 2024		
3	**Основной этап**	**2024**	**2024**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2024	Июнь 2024		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2024	Сентябрь 2024		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2024**	**2024**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024		

VI.Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы Сургутского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения на 2023-2026 гг.

Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2.

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.40	**Предпроектный и проектный этап**	**2026**	**2026**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2026	Март 2026		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2026	Март 2026		
2	**Организационный этап**	**2026**	**2026**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2026	Апрель 2026		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2026	Май 2026		
3	**Основной этап**	**2026**	**2026**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2026	Июнь 2026		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2026	Сентябрь 2026		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2026**	**2026**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026		

Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 71274): участок сетей горячего водоснабжениия от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17.

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.41	**Предпроектный и проектный этап**	**2026**	**2026**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2026	Март 2026		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2026	Март 2026		
2	**Организационный этап**	**2026**	**2026**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2026	Апрель 2026		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2026	Май 2026		
3	**Основной этап**	**2026**	**2026**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2026	Июнь 2026		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2026	Сентябрь 2026		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2026**	**2026**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026		

Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа (инвентарный номер 30658): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1.

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины
		начало (дата)	окончания (дата)		
3.1.42	**Предпроектный и проектный этап**	**2026**	**2026**		
1.1	Подготовка проектной документации	Январь 2026	Март 2026		
1.2	Утверждение проектной документации	Март 2026	Март 2026		
2	**Организационный этап**	**2026**	**2026**		
2.1	Проведение торгов	Апрель 2026	Апрель 2026		
2.2	Заключение договора подряда	Май 2026	Май 2026		
3	**Основной этап**	**2026**	**2026**		
3.1	Приобретение материалов и оборудования	Апрель 2026	Июнь 2026		
3.2	Строительно-монтажные работы	Июнь 2026	Сентябрь 2026		
4	**Ввод в эксплуатацию**	**2026**	**2026**		
4.1	Ввод в эксплуатацию объекта	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026		

".